

# 積算書

建築主 株式会社 めぐみ  
工事名 いちご種子生産用ハウス等新設工事  
工事場所 長野県諏訪郡富士見町落合9984-893  
施工予定工期 着工 2023年 7月1日  
完成 2023年 9月30日

御見積金額

---

工事価格

消費税(10%)

支払い条件 完成引渡時における検査完了後 2ヶ月以内

備考

# いちご種子生産用ハウス等新設工事 積算書

No. 10A2304BN01-0

間口 7.3 m × 2 連棟 × 奥行き 49.95 m

面積 729.27 m<sup>2</sup> (220.9 坪) 柱高 2.3 m

名称	数量	単位		金額
<b>A. 丸型ハウス(D- I)</b>				
A-1 基礎工事	1	式		
A-2 鉄骨材料	1	式		
A-3アルミ、建具材料	1	式		
A-4 金物材料	1	式		
A-5開閉器材料	1	式		
A-6 被覆材料	1	式		
A-7 施設本体工事	1	式		
A-8 運搬費	1	式		
(A) ハウス本体工事費			小計	
<b>B.付帯設備・関連設備</b>				
B-1 カーテン工事	1	式		
B-2 温風暖房設備工事	1	式		
B-3 高設ベンチ一式	1	式		
B-4 CO2発生装置一式	1	式		
B-5 自動灌水システム一式	1	式		
B-6 その他ハウス設備	1	式		
(B) 付帯設備工事費			小計	
<b>C. 諸経費</b>				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
(C) 諸経費			小計	
(A) + (B) + (C)			計	
			端数調整	
			工事価格	



名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-3アルミ、建具材料						
新型アルミドア	W1200xH2000	4	枚			
ニュー上レール	4.8 m	2	本			
ニュー上レール	ドリルネジ用金具	8	コ			
下レール	C60×30×10×1.6 WLG	10	m			
下レール受金具		8	コ			
カモイ 角Lネコ付	2400	2	組			
				小計		
A-4 金物材料						
谷樋(焼付塗装鉄板)	3.0 m	14	本			マイカ穴:@1,000
谷樋(焼付塗装鉄板)	2.0 m以下	2	本			マイカ穴:@1,000
谷樋(焼付塗装鉄板)	頭	1	本			マイカ穴:@500
谷樋(焼付塗装鉄板)	終	1	本			マイカ穴:@500
谷樋(焼付塗装鉄板)	ジョイント	34	コ			
谷樋	ドレンセット	2	組			どぶ
谷下当て板		2	枚			
パイプピース		204	コ			
マイカー止め	谷換気用 ボルト込	112	コ			
VU100	4m	2	本			
VU-DL	100	2	コ			
アングル(白)	L60×30×2.3-6.05	18	本			
アングル排水器	ホース、リング付	8	組			
アーチパイプ屋根	φ19.1×1.2 7.2型 J付	200	組			
サイドパイプ桁用曲げ	φ19.1×1.0	200	本			
ヒフクパイプバンド	38×19	1,815	コ			
ヒフクパイプバンド	6030C×22	203	コ			
ホワイトニューオキペット	4m	16	本			
ホワイトニューオキペット	6m	77	本			
アルミハイフィックス	6m	125	本			
アルミ外ジョイント		100	コ			
外ジョイント		34	コ			
ハイグレードソフトスプリング	2m	110	本			
ヒフクスプリングストロング	2m	530	本			
Uシートバネ	19	110	コ			
ヒロパイプジョイント	19用	510	コ			
マイカフィット		550	コ			
リップハットネコ		40	コ			
シリコン ライトグレー	SA-45	7	本			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
巾木	スノピー 100cm×100m	1	本			
ワイヤーバード	2号10コ	1	式			
ボルト・ナット		1	式			
ビス類		1	式			
雑材		1	式			
				小計		
A-5開閉器材料						
谷原動機セット	1台	2	組			同等品可
テンションベルトセット		2	組			
トランス盤	4台用	1	台			
マグネット盤	2ライン	1	台			
ガイドパイプ類		1	式			同等品可
くるファミAceIII Aceサーモセット		1	組			
ニュータニカンキット104		2	台			
ニュータニカンキット102		2	台			
巻上パイプ	φ22-4.5S	75	本			
シーアイカセットストロング	22型	320	コ			
ネポン複合環境制御盤	MC-4024	1	台			同等品可
雨感知器	RTS-11A	1	基			同等品可
CO2センサー	CGS-14	1	基			同等品可
風来望Ⅱ	三相200V	8	台			同等品可
風来望Ⅱ 取付金具	コの字ボルト(□50用)	8	組			同等品可
風来望制御盤	タイマー 200V	1	台			同等品可
循環扇取付		1	式			
				小計		
A-6 被覆材料						
被覆材	ダイヤスター 0.15	1,528	m <sup>2</sup>			
被覆材	オーケータニシート	31	m <sup>2</sup>			
被覆材	白白コート5 0.15	273	m <sup>2</sup>			
防虫網(赤) 0.8mm目合	w135	102	m			
防虫網(赤) 0.8mm目合	w210	104	m			
出入口用ファスナー付ネット		2	枚			
イノチオバンド	400m	4	巻			同等品可
フィルムガード	φ19用 L=1000	70	本			
銅バインド線	1.2φ	1	式			
ダイヤスター補修補強テープ	8cm×10m	1	巻			
				小計		

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-7 施設本体工事						
本体建設費		1	式			
妻工事		1	式			
出入口戸取付	妻	2	か所			
誘引棚取付	□50×50×1.6	34	か所			
誘引補強取付		4	か所			
被覆工事		1	式			
巻上装置		1	式			
巾木取付		93	m			
ワイヤーバード取付		1	式			
				小計		
A-8 運搬費						
運賃		1	式			
				小計		









名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
B-3 高設ベンチ一式						
オートレインタイムスイッチ	FV-401 AC24V	1	台			
給液ユニット	MGI500-2B-40Aミニ	1	台			
MH型容器	MH-200黒 蓋付き	2	ケ			
MH用レベルゲージ	スーパー3000用液面計	2	ケ			
ディスクフィルター	3/4"フィルター20mm 120メッシュ	1	ケ			
水量計(東洋計器)HIシモク付	VWK-40RC B 1.0L/ハルス	1	ケ			
ボールバルブZ型(KITZ Z)	Z600 3/4"	1	ケ			
配管継手		1	式			
プレハブジョイント ネジ式	3/4"	1	ケ			
電磁弁	GSV2-40U-X213-AC24V(ユニオン式)	2	ケ			
ボールバルブZ型(KITZ Z)	Z600 3/4"	1	ケ			
アサヒAVボールバルブ21型	40mmねじ込み形	2	ケ			
ボールタップ	複式 20φ	1	ケ			
ダイライト貯水タンク	YB-2000L	1	ケ			
ダイライト部品	同径ソケット(PVC製)40A×40A	1	ケ			
ダイライトタンク用フィッティング	40A	1	ケ			
ダイライト用	チューブ式レベルゲージ 1300~3000用	1	ケ			
アキレスジョイント	AP-401RS	1	ケ			
VP	20 4m	1	本			
配管継手		1	式			
VU	40 4m	2	本			
YB-2000用パレット	D4-1313, W1300xD1300xH150	1	ケ			
ポンプ起動盤(空転防止付)	PB3-750-aE	1	台			
ボールバルブZ型(KITZ Z)	Z600 1 1/2"	2	ケ			
自吸タービンポンプ	GS3-325CE0.75	1	台			
配管継手		1	式			
タイガーベース	L400	2	ケ			
フレアコネクターストレート	16×16	10	ケ			
フレアコネクターエンド	16	30	ケ			
ストリームライン X80	1.05 L/H0.20m	1,250	m			
恵水点滴チューブ用ニップル(スタート)	オネジ3/4 TSK1007-2	24	ケ			
平静 減圧弁 RD-31型L	40A	1	ケ			
ボールバルブZ型(KITZ Z)	Z600 3/4"	1	ケ			
コンパクトボールバルブ 27型	20	12	ケ			
コンパクトボールバルブ 27型	25	2	ケ			
圧力計	φ60 0.25Mpa 取付け1/4	2	ケ			
VP	20 4m	11	本			
VP	40 4m	12	本			
配管継手		1	式			
ホースカラン	JWWA 20	2	ケ			
農園芸ホース	18x24 クロ	5	m			
トライドンバンド	HS-12(14~32)	1	ケ			
AVボールチェックバルブ	40 TS型	1	ケ			
排水水中ポンプ	WUP4-405-0.25TL	1	台			
VP	20 4m	2	本			
VP	25 4m	5	本			
VP	40 4m	2	本			





名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
B-5 自動灌水システム一式						
高設ベンチ用灌水装置						
ルンルンシート加工(白ピカ)	8.1m幅以上	853	m <sup>2</sup>			
トーカンエースNHきらめき	0.05×740	102	m			
デカピン	15cm(500本入)	2	箱			
直管パイプ	19.1×1.2×4.5S	714	本			
カットパイプ	19.1×1.2×1.75N	48	本			
カットパイプ	22.2×1.2×0.47N	390	本			
トーカンエースNHきらめき	0.075x135x100m	12	本			
シーアイカセットストロング	22型	1,500	コ			
カットパイプ	22.2×1.2×1.5N	740	本			
筋交パイプ	19.1×1.2×0.67 両潰両穴	192	本			
沈下防止金具	ベースプレート100Φ(ドリルビス4x13付)22用	732	セット			
佐藤 パイプバンド	19.1×22.2	2,196	ヶ			同等品可
佐藤 パイプクロス	22.2×19.1(平行クサビ ベンチ仕様)	48	ヶ			同等品可
佐藤 パイプクロス	22.2×22.2(平行クサビ ベンチ仕様)	2,196	ヶ			同等品可
新型Tバンド(サト)	22×22	48	ヶ			同等品可
ドリルビスステン	4×13 50ヶ/箱	1,700	ヶ			
シリコンシーラント	アルミグレー	15	ヶ			
隔離ベッド工事		1	式			
運賃、諸経費		1	式			
				小計		
高設ベンチ上散水装置						
メインレール	□-50	92	m			
サポートレール	□-50	184	m			
駆動ユニット	60W	2	セット			
リターンユニット		2	セット			
走行ローラー	15CM	2	セット			
サポートローラー		4	セット			
アーム	7	2	本			
防除配管金具		2	セット			
縦ノズル横管	7	2	セット			ワンタッチカバーメス付
回転式ノズル	3段両出しワンタッチカバーメス付	5	セット			
回転式ノズル	3段片出しワンタッチカバーメス付	2	セット			
制御装置	オートリターン2P	1	面			
給水装置	ストレーナー有	1	セット			
配管継手		1	式			
マスプレーホース	10mm	140	m			
雑材・消耗品費		1	式			
二次側配線部材		1	式			
動噴モーターセット	MS617MC	1	台			
攪拌機	MXER-3MW(LJ)-1	1	セット			
スカットタンク(受台付)	1,000	1	台			防除用タンク
ドレインバルブ一式 40A	ジョイント・ニップル・コンパ外BVネジ式	1	式			タンク排水口
取付設置工事		1	式			
運賃、諸経費		1	式			
				小計		
				合計		

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
B-6 その他ハウス設備						
電気工事						
電線	CVT14'	150	m			
電線	IV5.5 ミドリ	15	m			
USL-6.3	6.3m簡易ポール	1	本			
ウォールBOX	WB-3AJ	2	個			
NL	63E-50 自社MCB(含MB)	2	個			
VE-28J4	VEパイプ4M	4	本			
MEC-28J	エントランスキャップ 高耐候性	2	個			
POB-2S	ポールレバンド	8	個			
SFT-C112	ステンバンド金具付き10mm×1200	1	個			
SW14H	鋼メッセン14sq	8	m			
SGW-R14	巻付クリップ14玉碍子用	2	本			
CHIK-3	アンカー	1	個			
電線	CV1.25sq-6C	110	m			
電線	CV5.5-4C	35	m			
電線	CV3.5-4C	210	m			
電線	CV3.5-3C	90	m			
電線	CV2.0-4C	50	m			
電線	VCTF1.25-4C	90	m			
電線	VCTF1.25-2C	130	m			
ウォールBOX	WB-16AOJ	1	個			
ウォールBOX	WB-13AOJ	1	個			
漏電遮断器3P50A	ZL 63-50-30	1	個			
自社ELB	ZLGS 63-50TL-30	1	個			
配線用遮断器3P30A	NL 63E-30	3	個			
配線用遮断器3P20A	NL 63E-20	1	個			
自社MCB(含MB)	NL 63E-15	1	個			
自社MCB(含MB)	NL 63E-10	1	個			
自社MCB(含MB)	NLH 2P2E20M	3	個			
自社MCB(含MB)	NLH 2P1E20M	4	個			
SD-D1	ワールドダクター	10	本			
VE-22J4	VEパイプ 4M	6	本			
PVR22-1J	VE22角一方出露出ボックス	4	個			
MFS-22	ミラフレキSS	30	m			
PVU-J	ユニバーサルBOX	8	個			
PVK-ANJ	PVKボックス	6	個			
WN11329	アースターミナル付接地タブコン	3	個			
WF1420BK	接地3P20A 埋込コンセントB	1	個			
WN6003W	フルカラーモダン 白	3	枚			
WN6053W	フルカラーモダンφ35.5	1	枚			
雑材、消耗品		1	式			
電工費		1	式			
経費		1	式			
				小計		

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
造成工事						
整地工	切土 盛土	729	m <sup>3</sup>			
重機運搬費		2	回			
現場管理費		1	式			
経費		1	式			
				小計		
上水道取出し工事						
土工事		1	式			
資材・労務	上水道	1	式			
道路占有申請費		0	件			別支払い
道路使用許可申請費		0	件			別支払い
安全管理費		1	式			
運搬費		1	式			
現場管理		1	式			
水道加入金	13mm	0	式			別支払い
				小計		
				合計		